



## **ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ОБИЉЕЖАВАЊА ПЛОВНОГ ПУТА РИЈЕКЕ САВЕ**

- **Инвеститор:** Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине
- **Извођач:** Гео-пројект СМ д.о.о. Сремска Митровица
- **Надзор:** Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука
- **Вриједност пројекта:** 714.846,60 КМ
- **Извор финансирања:** Буџет Босне и Херцеговине
- **Почетак реализације пројекта:** 1. 1. 2019. године (са извођачем потписан трогодишњи оквирни споразум)
- **Статус пројекта:** у реализацији до 31. 12. 2021. Године
- **Опис пројекта:** Радови и надзор над радовима на одржавању система обиљежавања пловног пута на ријечи Сави од гкм 211 до гкм 343 на обје стране, а само са десне стране од гкм 178 до гкм 211.

На основу Плана обиљежавања пловног пута ријеке Саве и њених пловних притока за 2008. годину, Босна и Херцеговина је у 2009. години завршила радове на обиљежавању десне стране пловног пута од гкм 178 до гкм 211 (бх. страна на дијелу гдје је ријека Сава граница између БиХ и Р. Србије), као и обје стране пловног пута од гкм 211 до гкм 343 (бх. и хрватска страна) којим се регулише

пловидба ријеком Савом. Од тада се сваке године ангажује извођач који одржава обиљежени пловни пут. Одржавање постојећег система обиљежавања пловног пута ријеке Саве подразумијева: контролу пловног пута; чишћење вегетације; прање километарских и обалних ознака; набавку, замјену или поправку обалних оштећених или отуђених километарских и обалних ознака, плутача и пловних ознака или њихових дијелова; бојење километарских и обалних ознака и складиштење плутача и пловних ознака и резервних дијелова у циљу одржавања достигнутог нивоа пловности као предуслов за даљи развој ријечног транспорта у сливу ријеке Саве.